

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa uszkodzeń piwnicy po zalaniu przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	KNR 4-01 0920-28 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładek asymetrycznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
8	KNR-W 4-01 0920-06 analogia	Założenie na nowym miejscu cyferek oznakowanie piwnic	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachliw. nierówności ( sfalowanie)	m <sup>2</sup>		
		314	m <sup>2</sup>	314.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		314	m <sup>2</sup>	314.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		314	m <sup>2</sup>	314.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
13	KNR-W 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokolików o dług. ponad 1 m z płytek terakotowych 30x10 cm w jednym rzędzie	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>