

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "
TARGOWA"

03 - 733 Warszawa ul. Targowa 26/30

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali konferencyjnej z zapleczem
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Targowa 26/30
INWESTOR : SBM "TARGOWA"
ADRES INWESTORA : 03-733 Warszawa, ul. Targowa 26/30
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Lachowicz
DATA OPRACOWANIA : 09 luty 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09 luty 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.72*8.80	m ² m ²		
				50.336	
				RAZEM	50.336
2	KNR 4-01 d.1 0427-05 analogia	Rozebranie ekranu z płyt OSB3 gr. 15mm przy drzwiach wejściowych (2*0.34+0.64)*4.00	m ² m ²		
				5.280	
				RAZEM	5.280
3	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - Demontaż okienka podawczego 1.00	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² - Demontaż drzwi do kuchni i łazienki 2.00	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.53*1.22*0.12	m ³ m ³		
				0.078	
				RAZEM	0.078
6	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.53*1.22*2	m ² m ²		
				1.293	
				RAZEM	1.293
7	KNR-W 4-01 d.1 0324-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. do 2.0 m ² w podłóżach betonowych 2.00	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 7.00	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-03 d.1 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 10.00	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 7.00	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 5-08 d.1 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach. 5.72*8.80	m ² m ²		
				50.336	
				RAZEM	50.336
13	KNR 4-01 d.1 0713-01 pow całkowita okna drzwi	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(5.72+8.80+0.81)*4.00 -(2*0.85*1.75+2.53*1.75) -((0.95+2*0.85)*2.01)	m ² m ² m ²		
				122.640	
				-7.403	
				-5.327	
				RAZEM	109.910
14	NNRNKB d.1 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - Wykonanie zabudowy pionów 3*[2*0.30+0.50]*4.00+[2*0.30+0.60]*4.00	m ² m ²		
				18.000	
				RAZEM	18.000
15	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.72*8.80	m ² m ²		
				50.336	
				RAZEM	50.336
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 109.91	m ² m ²		
				109.910	
				RAZEM	109.910
17	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 109.91	m ² m ²		
				109.910	
				RAZEM	109.910
18	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 50.336	m ² m ²		
				50.336	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami gruntującymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów 109.91+50.336	m ² m ²	RAZEM 160.246	50.336 160.246
20	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 160.246	m ² m ²	RAZEM 160.246	160.246 160.246
21	KNR 2-02 d.1 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m ² fabrycznie wykończone - łazienka i kuchnia 0.85*2.10	m ² m ²	RAZEM 1.785	1.785 1.785
22	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 7.00	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000 7.000
23	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
24	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładzowymi gruzu z rozbiórki konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
2		KUCHNIA			
25	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.94*2.00+1.35*1.01	m ² m ²	RAZEM 7.244	7.244 7.244
26	KNR 4-02 d.2 0314-03 Analogia	Demontaż kuchni elektrycznej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
27	KNR 4-02 d.2 0235-05	Demontaż zlewozmywaka kuchennego 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR 4-02 d.2 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm - Zlewozmywak 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
30	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.01+2*0.10)*1.88+(2.00+1.29)*1.30	m ² m ²	RAZEM 10.312	10.312 10.312
31	KNR 4-01 d.2 0211-01 Analogia	Usunięcie resztek kleju i zaprawy - wyrównanie podłoża po skutej glazurze (3.01+2*0.10)*1.88+(2.00+1.29)*1.30	m ² m ²	RAZEM 10.312	10.312 10.312
32	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.94*2.00+1.35*1.01	m ² m ²	RAZEM 7.244	7.244 7.244
33	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.01+2.94+2.00+1.29)*(4.00-1.60)+0.85*2.00+(0.30+0.71+0.70+1.00)*4.00	m ² m ²	RAZEM 34.716	34.716 34.716
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.01+2.94+2.00+1.29)*(4.00-1.60)+0.85*2.00+(0.30+0.71+0.70+1.00)*4.00	m ² m ²	RAZEM 34.716	34.716 34.716
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.94*2.00+1.35*1.01	m ² m ²	RAZEM 7.244	7.244 7.244
36	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.94*2.00+1.35*1.01	m ² m ²	RAZEM 7.244	7.244 7.244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.01+2.94+2.00+1.29+0.30+0.71+0.70+1.00)*(4.00-1.60)+0.85*2.00	m ² m ²	RAZEM 30.380	7.244 30.380
38	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (3.01+2.94+2.00+1.29+0.30+0.71+0.70+1.00)*1.60	m ² m ²	RAZEM 19.120	19.120
39	KNR-W 2-15 d.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
40	KNR 4-02 d.2 0120-01 Analogia	Montaż zaworków kątowych przyłączeniowych 3.00	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
41	KNR-W 2-15 d.2 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych - Zlewozmywak i zmywarka 2.00	podej. podej.	RAZEM 2.000	2.000
42	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
43	KNR 2-02 d.2 1021-07	Blat kuchenny o dł. 300 cm 3.00	m m	RAZEM 3.000	3.000
44	KNR 2-02 d.2 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe 3.00	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
45	KNR 2-02 d.2 1021-11	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe 3.00	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
46	KNR-W 2-15 d.2 0143-01 Analogia	Dostawa i montaż zmywarki 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
47	Kalkulacja d.2 indywidualna	Wkucie w ścianę gniazda 3 fazowego wraz z przewodami 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
48	KNR 5-08 d.2 0403-11 Analogia	Dostawa i montaż kuchni elektrycznej indukcyjnej 4 palnikowej 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
3		ŁAZIENKA			
49	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.97*2.78	m ² m ²	RAZEM 8.257	8.257
50	KNR-W 4-02 d.3 0505-01 Analogia	Wstawienie odgałęzienia z rur PCV o śr. 15-20 mm 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
51	KNR-W 4-02 d.3 0508-02 Analogia	Usunięcie starych gałęzi i zaślepienie 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
52	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego (przesunięcie) 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
53	KNR-W 4-02 d.3 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-02 d.3 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.3 0207-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 d.3 0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR AT-02 d.3 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		1.00*2.50-0.75*2.01	m ²	0.993	
				RAZEM	0.993
61	KNR AT-02 d.3 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
63	KNR 4-01 d.3 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		2.97*2.78+2*(2.97+2.78)*1.50+2*(1.00*2.50-0.75*2.09)	m ²	27.372	
				RAZEM	27.372
64	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.97*2.78	m ²	8.257	
				RAZEM	8.257
65	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(2.97+2.78)*1.50+2*(1.00*2.50-0.75*2.09)	m ²	19.115	
				RAZEM	19.115
66	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.97*2.78+2*(2.97+2.78)*1.50+2*(1.00*2.50-0.75*2.09)	m ²	27.372	
				RAZEM	27.372
67	KNR-W 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.77*1.00	m ²	2.770	
				RAZEM	2.770